ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»

аккредитована в добровольной системе
«Глобальный стандарт качества» RU.ГСК.32770.ИЛ.0107

Адрес: 140126, Московская область, г. Раменское, с. Софьино, Новорязанское шоссе, 3/2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий «ЦЛИП»
Медведева К.Н.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0107-3187 от 27.04.2026 года
(образца продукции)

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем: Эластичная двухкомпонентная полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция ФЛЕКС 2, проникающая гидроизоляция ПЕНЕТРАТ, ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе РЕМ 500
2. Наименование и адрес заказчика испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «ГидроизоляцияАС», адрес: 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 87/2, стр. 1, офис 2
3. Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГидроизоляцияАС», место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 87/2, стр. 1, офис 2, Адрес производства: Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем».
5. Метод (методика) испытаний: в соответствии с: определены в ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем».
6. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности
7. Дата получения объекта испытаний: 02.03.2026 г.
8. Сроки испытаний: 02.03.2026 г. - 27.04.2026 г.
9. Условия окружающей среды: температура (+20… +22) °С, влажность (56-58) %, давление (746-750) мм. рт. ст.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Начало протокола

ПРОБА 1 Эластичная двухкомпонентная полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция ФЛЕКС 2

Наименование показателя	Нормативное значение .	Результат испытаний
1	2	3
Влажность сухой смеси,	% масс	0
Полный остаток на контрольном сите, 1,25 мм	%	1,2
Насыпная плотность, кг/м	кг/м	0,1
Содержание хлор-ионов,.	% масс	0,04
Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей определяют временем сохранения первоначальной подвижности в минутах. Сохраняемость первоначальной подвижности должна быть	не менее 30 мин	50
Подвижность растворных смесей должна быть	не менее $П_К$ 3	13 ($П_К$ 4)
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть	не менее 90%	94
Прочность на сжатие образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 36,2 (В25) 55,8 (В40)
Водонепроницаемость образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 0,8 (W8) 1,2 (W12)
Коэффициент паропроницаемости образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мм/мчПа	 0,08 0,06

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОБА 2 проникающая гидроизоляция ПЕНЕТРАТ

Наименование показателя	Нормативное значение .	Результат испытаний
1	2	3
Влажность сухой смеси,	% масс	0
Полный остаток на контрольном сите, 1,25 мм	%	1,2
Насыпная плотность, кг/м	кг/м	0,1
Содержание хлор-ионов,.	% масс	0,04
Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей определяют временем сохранения первоначальной подвижности в минутах. Сохраняемость первоначальной подвижности должна быть	не менее 30 мин	50
Подвижность растворных смесей должна быть	не менее $П_К$ 3	13 ($П_К$ 4)
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть	не менее 90%	94
Прочность на сжатие образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 36,2 (В25) 55,8 (В40)
Водонепроницаемость образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 0,8 (W8) 1,2 (W12)
Коэффициент паропроницаемости образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мм/мчПа	 0,08 0,06

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОБА 3 ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе РЕМ 500

Наименование показателя	Нормативное значение .	Результат испытаний
1	2	3
Влажность сухой смеси,	% масс	0
Полный остаток на контрольном сите, 1,25 мм	%	1,2
Насыпная плотность, кг/м	кг/м	0,1
Содержание хлор-ионов,.	% масс	0,04
Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей определяют временем сохранения первоначальной подвижности в минутах. Сохраняемость первоначальной подвижности должна быть	не менее 30 мин	50
Подвижность растворных смесей должна быть	не менее $П_К$ 3	13 ($П_К$ 4)
Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть	не менее 90%	94
Прочность на сжатие образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 36,2 (В25) 55,8 (В40)
Водонепроницаемость образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мПа	 0,8 (W8) 1,2 (W12)
Коэффициент паропроницаемости образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) До обработки проникающей смесью После обработки проникающей смесью	мм/мчПа	 0,08 0,06

Конец протокола испытаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем: Эластичная двухкомпонентная полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция ФЛЕКС 2, проникающая гидроизоляция ПЕНЕТРАТ, ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе РЕМ 500 изготовитель: ООО «ГидроизоляцияАС», место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 87/2, стр. 1, офис 2, Адрес производства: Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10, соответствует ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола _____ /Полякова С.Ю

подпись Ф.И.О